

ANEXO 1: ARQUITECTURA

Presupuesto 0311001 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Item	Descripción	Und.	Metrado
03	ARQUITECTURA		
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
03.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA MO. C.A.: 1:4, E=1.5 CM.	m2	102.78
03.01.02	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm -DRYWALL E=0.11 DOS CARAS TIPO A	m2	728.13
03.01.03	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm -DRYWALL E=0.11 UNA CARA TIPO B	m2	289.72
03.01.04	DINTEL SISTEMA DRYWALL 11cm /PLANCHA FIBROCEMENTO RH DE 8mm	m2	7.79
03.01.05	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO TIPO RF , DRYWALL E=0.115 DOS CARAS TIPO C	m2	133.30
03.01.06	MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm -DRYWALL E=0.18 DOS CARAS TIPO D	m2	9.60
03.01.07	MANTENIMIENTO DE SIST. DRYWALL e=0.12m. EXISTENTE, PINTADO C/PINTURA 100% RESINA ACRÍLICA COLOR BLANCO H=2.40m	m2	15.98
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
03.02.01	TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES 1:4 E=1.5CM	m2	189.22
03.02.02	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/ MEZCLA C:A 1:4, E=1.5CM DE CISTERNAS (PAREDES, TECHO Y FONDO)	m2	248.24
03.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES DE 15 cm. MEZCLA C:A - 1:5 e=1.5cm	m	37.34
03.02.04	REVESTIMIENTO DE MURO ENCHAPADO EN SILLAR BLANCO RUSTICO FORMATO DE 60CM X 30 CM X 4CM A 7 CM	m2	18.48
03.02.05	IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA EXISTENTE CON MORTERO CEMENTICIO MODIFICADO CON POLIMEROS (02 CAPAS)	m2	59.53
03.03	CIELOS RASOS		
03.03.01	FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE RH 61X61cm e=15mm COLOR BLANCO	m2	453.99
03.03.02	FALSO CIELO RASO INCLINADO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL BIOSOLUBLE RH 61X61cm e=15mm COLOR BLANCO	m2	12.55
03.03.03	FALSO CIELO RASO TIPO CELOSÍA CON PERFILES DE ALUMINIO ACABADO TIPO MADERA	m2	19.78
03.03.04	FALSO CIELO RASO CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO TIPO RF/RH e=8mm -DRYWALL UNA CARA	m2	7.42
03.03.05	FALSO CIELO RASO CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO TIPO RH e=8mm -DRYWALL UNA CARA	m2	390.57
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
03.04.01	CONTRAPISOS		
03.04.01.01	CONTRAPISO DE MORTERO C:A - 1:4 DE 40 mm.	m2	105.82
03.04.02	PISOS		
03.04.02.01	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=15CM @ 1.00M COLOR NATURAL	m2	57.04
03.04.02.02	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=5CM @ 1.00M COLOR NATURAL	m2	436.39
03.04.02.03	PISO DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO 15cm	m2	13.03
03.04.02.04	PISO DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO 5cm	m2	107.48
03.04.02.05	PISO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO COLOR NATURAL 5CM	m2	11.56
03.04.02.06	MORTERO AUTONIVELANTE 15MM	m3	22.64
03.04.02.07	ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO 1CM	m2	77.75
03.04.02.08	PISO PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60 m. COLOR CONCEPT HABANA O SIMILAR	m2	81.90
03.04.02.09	PISO PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 1.20x0.20 m. TIPO LISTONES DE MADERA O SIMILAR	m2	80.01
03.04.02.10	PISO PORCELANATO RECTIFICADO 0.60x0.60 m. ANTIDESLIZANTE- ALTO TRANSITO - COLOR HUESO O SIMILAR	m2	1,031.89
03.04.02.11	PISO - MANTENIMIENTO DE PISO DE PIEDRA LAJA FORMATEADA	m2	91.53
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
03.05.01	ZOCALOS		
03.05.01.01	ZOCALO DE PORCELANATO (0.60*0.60 m) COLOR ARENA ACABADO MATE	m2	240.35
03.05.01.02	ZOCALO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO COLOR NEGRO EN FACHADA, E=1" m2	m2	23.59
03.05.02	CONTRAZOCALOS		

ANEXO 1: ARQUITECTURA

Presupuesto **0311001 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"**
 Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**
 Cliente **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Lugar **AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA**

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.02.01	CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO COLOR MADERA - H=20 cm.	m	32.57
03.05.02.02	CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR HUESO O SIMILAR H=10CM	m	855.63
03.05.02.03	CONTRAZÓCALO DE MADERA TORNILLO e=1/2", H=0.10 M C/BORDE BISELADO CURVO, INCLUYE PINTADO AL DUCO CON LACA COLOR CAOBA ACABADO CON LACA SELLADORA (02 MANOS),BARNIZ (02 MANOS)	m	29.23
03.06	COBERTURAS		
03.06.01	COBERTURA DE ALUZINC TR-4 COLOR GRIS CLARO ACABADO MATE=0.40 mm	m2	432.71
03.06.02	CUMBRERA DENTADA DE ACERO ZINCALUM E=0.40MM (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m	18.71
03.06.03	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=8mm TRANSPARENTE E INCOLORO	m2	46.17
03.07	CARPINTERIA DE MADERA		
03.07.01	PUERTAS		
03.07.01.01	P-01: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.20x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA	und	2.00
03.07.01.02	P-02: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.45x2.17) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.03	P-02': PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (0.50x1.60) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	3.00
03.07.01.04	P-03: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (0.60x1.80) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	10.00
03.07.01.05	P-04: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (0.70x1.28) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.06	P-05: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.78) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.07	P-06: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.05x2.78) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.08	P-07: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.78) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	4.00
03.07.01.09	P-08: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	3.00
03.07.01.10	P-09: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (1.80x2.40) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.11	P-10: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.05x2.40) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.12	P-11: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.75x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.13	P-12: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (1.00x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	3.00
03.07.01.14	P-13: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.40) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	6.00
03.07.01.15	P-14: PUERTA CONTRAPLACADA 2 HOJAS (1.60x2.10) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	1.00
03.07.01.16	P-15: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.75x2.45) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	4.00
03.07.01.17	P-16: PUERTA CONTRAPLACADA 1 HOJA (0.90x2.23) CON PLANCHA DE MDF DE 6MM EN AMBOS LADOS. PINTADO AL DUCO COLOR CAOBA.	und	6.00
03.07.01.18	PE-1 PUERTA MACIZA DE MELAMINA DE 18 mm, COLOR ALMENDRA, 1 hoja (0.60*1.60)	und	12.00
03.07.02	MUEBLES Y OTROS		
03.07.02.01	MUEBLES BAJOS DE MELAMINA CON PUERTA CORREDIZA DE e=18mm (INCLUYE m TABLERO DE TERRAZO BLANCO CON GRANALLA NEGRA Y GRIS e=0.015m)	m	5.00
03.07.02.02	MUEBLES ALTOS DE MELAMINA e=25mm CON PUERTAS e=18mm, COLOR ROJO	m	5.00
03.07.02.03	DIVISIONES DE MELAMINA DE 18 mm EN SS.HH	m2	19.34
03.07.02.04	MANTENIMIENTO ESCALERA 03 (LIJADO Y APLIC SELLADOR EN PASOS DE MADERA EXIST.), INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONTRAPASO	gib	1.00
03.07.02.05	MANTENIMIENTO ESCALERA 01 (LIJADO Y APLIC SELLADOR EN PASOS DE MADERA EXIST.) INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONTRAPASO	gib	1.00
03.07.02.06	MANTENIMIENTO ESCALERA 02 (LIJADO Y APLIC SELLADOR EN PASOS Y CONTRAPASOS DE PIEDRA LAJA)	gib	1.00
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA		

ANEXO 1: ARQUITECTURA

Presupuesto 0311001 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.08.01	PUERTAS		
03.08.01.01	PC-1 PUERTA CORTA FUEGO DE 01 HOJA BATIENTE C/PLANCHA LAMINADA AL FRIO DE 1.1MM DE ESPESOR (1.20*2.40), INCLUYE ACCESORIOS Y ACABADO CON PINTURA GLOSS COLOR GRIS	und	1.00
03.08.01.02	PC-2 PUERTA CORTA FUEGO DE 02 HOJAS BATIENTE C/PLANCHA LAMINADA AL FRIO DE 1.1MM DE ESPESOR (1.60*2.10), INCLUYE ACCESORIOS, Y ACABADO CON PINTURA GLOSS COLOR GRIS	und	1.00
03.08.01.03	PC-3 PUERTA CORTA FUEGO DE 01 HOJA BATIENTE C/PLANCHA LAMINADA AL FRIO DE 1.1MM DE ESPESOR (1.00*2.10), INCLUYE ACCESORIOS Y ACABADO CON PINTURA GLOSS COLOR GRIS	und	3.00
03.08.01.04	PM-1 PUERTA METÁLICA 02 HOJA BATIENTE (1.60*2.40) DE TUBOS CUADRADOS Y RECTANG DE ACERO LAC	und	2.00
03.08.01.05	PM-2 PUERTA METALICA DE 02 HOJAS BATIENTES ELABORADAS C/PLANCHAS ACANALADAS TRAPEZOIDALES (1.50*2.40)	und	1.00
03.08.01.06	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA EXIST PM-3 (3.80*3.57) LIJADO , BASE Y PINTURA EPÓXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO, 2 HOJAS	und	1.00
03.08.01.07	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA EXIST PM-4 (3.25*2.40) LIJADO , BASE Y PINTURA EPOXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO, 2 HOJAS	und	1.00
03.08.01.08	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA EXIST. PM1* (1.20x2.40m) LIJADO , BASE Y PINTURA EPOXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO, 1 HOJA	und	1.00
03.08.02	BARANDAS DE ESCALERAS Y RAMPAS		
03.08.02.01	BARANDA METÁLICA TIPO 1 SOBRE GRADAS EN INGRESO CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO NEGRO Ø 2",H=0.80m	m	7.20
03.08.02.02	BARANDA METÁLICA TIPO 2 SOBRE SARDINEL DE 0.50 M CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO NEGRO Ø 2", LISTONES DE FIERRO NEGRO Ø 1" Y PARANTES DE PLATINA DE ACERO 1/4" x11/2",H=0.30m	m	32.19
03.08.02.03	BARANDA METÁLICA TIPO 3 ADOSADO EN MURO EN ESCALERAS CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO NEGRO Ø 2",H=0.80m	m	63.37
03.08.02.04	BARANDA METÁLICA TIPO 4 ADOSADO EN MURO CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO NEGRO Ø 2", LISTONES DE FIERRO NEGRO Ø 1" Y PARANTES DE PLATINA DE ACERO 1/4" x11/2",H=1.15m	m	14.39
03.08.02.05	BARANDA METÁLICA TIPO 5 SOBRE PISO CONFORMADA POR PASAMANOS DE FIERRO NEGRO Ø 2", LISTONES DE FIERRO NEGRO Ø 1" Y PARANTES DE PLATINA DE ACERO 1/4" x11/2",H=1.00m	m	7.60
03.08.03	OTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
03.08.03.01	REJA METÁLICA, H=2.40 m , TUBO RECTANGULAR F°N° DE 25x50 e=2mm Y TUBO CUADRADO F°N° DE 50x50 e=2mm, INCLUYE BASE Y PINTURA EPÓXICA	m	5.36
03.08.03.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TABIQUERIA METALICA TIPO MALLA COCADA, H=1.15 m	m	1.54
03.08.03.03	ASTA DE BANDERA DE H=4.50M, TUBO Ø 3" E=3MM H=2.00M,TUBO Ø 2" E=3MM H=2.15M,CON BASE ANTICORROSIVA EPOXICA Y ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO, TAMBIEN INCLUYES EMPALMES EMBEBIDO Y CORNAMUSA	und	1.00
03.08.03.04	ESCALERA DE GATO (ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBO DE FIERRO DE 1 1/2" - e=3/16", CANASTILLA DE SEGURIDAD TUBO DE FIERRO DE 1" e=1/8" ACABADO DE PINTURA ESMALTE POLIURETANO SATINADO COLOR ACERO Y BASE ANTICORROSIVA ZINCROMATO EPOXI)	und	1.00
03.08.03.05	CANTONERA ALUMINIO RANURADO DE 36.5mmx28mmx1.20m	m	21.60
03.08.03.06	MANTENIMIENTO DE VENTANA METÁLICA TIPO REJA EXISTENTE, ACABADO BASE Y PINTURA EPÓXICA 2 MANOS COLOR GRIS CLARO	m2	1.70
03.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO		
03.09.01	TABIQUES		
03.09.01.01	TABIQUERÍA DE VIDRIO TEMPLADO e=10mm CON HOJAS FIJAS, CON VINILO ADHESIVO, TIPO ARENADO, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN (H=1.90)	m2	98.26
03.09.02	VENTANAS		
03.09.02.01	V-01 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 02 HOJAS (01 FIJA Y 01 MÓVIL), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.15*0.51)	und	1.00
03.09.02.02	V-02 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.25*0.51)	und	1.00
03.09.02.03	V-03 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.35*1.50)	und	3.00
03.09.02.04	V-04 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.96*0.50)	und	3.00

ANEXO 1: ARQUITECTURA

Presupuesto **0311001 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"**
 Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**
 Cliente **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Lugar **AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA**

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.09.02.05	V-05 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 05 HOJAS (03 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (3.20*0.50)		1.00
03.09.02.06	V-06 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 08 HOJAS (04 FIJAS Y 04 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (5.30*0.50)		2.00
03.09.02.07	V-07 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 08 HOJAS (04 FIJAS Y 04 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (5.30*0.90)		3.00
03.09.02.08	V-08 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 01 HOJA (01 FIJA), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.00*0.90)		1.00
03.09.02.09	V-09 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.60*0.30)		2.00
03.09.02.10	V-10 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 01 HOJAS (01 FIJA), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.00*2.40)		1.00
03.09.02.11	V-11 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 02 HOJAS (01 FIJA Y 01 MOVIL), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (1.41*0.30)		2.00
03.09.02.12	V-12 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.77*0.30)		2.00
03.09.02.13	V-13 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.10*0.30)		3.00
03.09.02.14	V-14 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 12 HOJAS (06 FIJAS Y 06 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (6.30*1.40)		2.00
03.09.02.15	V-15 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (2.82*0.30)		1.00
03.09.02.16	V-16 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 12 HOJAS (06 FIJAS Y 06 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (6.30*0.50)		1.00
03.09.02.17	V-17 VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm und 04 HOJAS (02 FIJAS Y 02 MOVILES), INCLUYE CERRADURAS Y ACCESORIOS (4.05*0.60)		2.00
03.09.03	MAMPARAS		
03.09.03.01	M-01 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 4 HOJAS (5.61*3.03)	und	1.00
03.09.03.02	M-02 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 2 HOJAS (2.19*2.40)	und	1.00
03.09.03.03	M-03 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 1 HOJAS (0.90*2.10)	und	9.00
03.09.03.04	M-04 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 1 HOJAS (1.00*2.10)	und	4.00
03.09.03.05	M-05 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 2 HOJAS (2.05*2.40)	und	1.00
03.09.03.06	M-06 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 1 HOJA (1.10*2.40)	und	2.00
03.09.03.07	M-07 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=10mm, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, 4 HOJAS (3.04*2.40)	und	1.00
03.09.04	MURO CORTINA		
03.09.04.01	MC-01 MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM COLOR GRIS, 4 HOJAS und (1.00*5.03)		1.00
03.09.04.02	MC-02 MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM COLOR GRIS, 35 und HOJAS (7.70*6.56)		1.00
03.09.04.03	MC-03 MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM COLOR GRIS, 8 HOJAS und (3.85*2.40)		1.00
03.10	CERRAJERIA		
03.10.01	BISAGRAS		
03.10.01.01	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" DE 08 PERNOS TIPO PESADO POR HOJA	pza	189.00
03.10.01.02	BISAGRA PARA PUERTAS DE MELAMINA DE ALTA DURABILIDAD	pza	36.00
03.10.02	CERRADURAS		

ANEXO 1: ARQUITECTURA

Presupuesto **0311001 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"**
 Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**
 Cliente **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Lugar **AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA**

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.10.02.01	TIPO A : CERRADURA EMPOTRADA DE ALTA SEGURIDAD DE TRES GOLPES, CON JALADOR DE ACERO INOXIDABLE	pza	42.00
03.10.02.02	TIPO B: CERRADURA DE EMBUTIR DE ALTA SEGURIDAD DE TRES GOLPES, 02 PESTILLOS METÁLICOS VERTICALES, INCLUYE 02 JALADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 0.30M	pza	19.00
03.10.02.03	TIPO C: SISTEMA COMPLETO DE SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE CERRADURA ANTIPÁNICO, CIERRAPUERTAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO (CUERPO, BRAZO PRINCIPAL Y ACCESORIOS)	pza	3.00
03.10.02.04	TIPO D: 01 PESTILLO DE METAL MACIZO HORIZONTAL Y 02 PESTILLOS DE METAL MACIZO VERTICALES, INC 03 CANDADOS DE ACERO AL CARBONO 7/16" Y DOS JALADORES METÁLICOS DE ACERO DE 0.30 M	pza	3.00
03.10.02.05	TIPO E: CERROJO DE ALUMINIO DE 3"	pza	12.00
03.10.02.06	TIPO F: INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO INTERIORES, CIERRAPUERTAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO (CUERPO, BRAZO PRINCIPAL Y ACCESORIOS), CERRADURA DE EMBUTIR DE ALTA SEGURIDAD DE TRES GOLPES, 04 BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4" DE 08 PERNO	pza	2.00
03.10.02.07	TIPO G: CIERRAPUERTAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO (CUERPO, BRAZO PRINCIPAL Y ACCESORIOS), INCLUYE 04 BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4" DE 08 PERNOS TIPO PESADO	pza	6.00
03.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
03.11.01	ESPEJO E=6mm ,DE ANCHO VARIABLE x0.90m MARCO DE ALUMINIO	m2	9.45
03.11.02	ESPEJO E=6mm ,DE 0.60x0.90m MARCO DE ALUMINIO PARA PCD	m2	0.54
03.12	PINTURA		
03.12.01	PINTURA PARA CIELORRASO Y VIGAS 100% RESINA COLOR BLANCO	m2	2,860.33
03.12.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES Y COLUMNAS 100% RESINA COLOR BLANCO	m2	2,977.47
03.12.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES 100% RESINA COLOR ROJO	m2	134.76
03.12.04	PINTURA EN MUROS EXTERIORES100% RESINA ACRÍLICA COLOR BLANCO OSTRA	m2	174.26
03.12.05	PINTURA EN MUROS EXTERIORES100% RESINA ACRÍLICA COLOR NEGRA	m2	34.19
03.13	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA		
03.13.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	mes	5.00
03.13.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2,214.79
03.14	OTROS		
03.14.01	REUBICACION Y MANTENIMIENTO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL METALICO EXISTENTE DE ALTO RELIEVE_TIPO 1 (INCLUYE ANCLAJE METALICO A PARED A 5CM Y PALABRAS ADICIONALES) COLOR NEGRO Y GRIS	und	1.00
03.14.02	LOGOTIPO Y LETRA INSTITUCIONAL TIPO 2 ,EN ACRÍLICO CALADO ESPESOR 5MM, EN ALTO RELIEVE DE VOLUMEN 5CM, COLOR BLANCO	und	1.00
03.14.03	LOGOTIPO Y LETRA INSTITUCIONAL TIPO 3 ,EN ACRÍLICO CALADO ESPESOR 5MM, EN ALTO RELIEVE DE VOLUMEN 5CM, COLOR NEGRO Y ROJO	und	2.00
03.14.04	SARDINEL DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE H=0.20 m	m	28.80
03.14.05	TABLERO DE CONCRETO REVESTIDO DE PORCELANATO (0.60X0.60) , A=0.90m (INCLUYE ZÓCALO Y CONTRAPISO H=0.10 m)	m	15.55
03.14.06	BANCA DE CONCRETO REVESTIDO POR PORCELANATO (A=0.40 m)	m	1.60
03.14.07	LAVAMOPA DE CONCRETO REVESTIDO CON PORCELANATO (INCLUYE LA POZA BAJA Y POZA ALTA)	und	2.00
03.14.08	ESCALERA DE INSPECCIÓN DE CISTERNA	und	4.00
03.14.09	VENTANA DE INSPECCIÓN CISTERNA	und	2.00
03.14.10	RESANES DE PISO Y MUROS PRODUCIDOS POR PICADO DE TUBERÍAS	m2	126.33
03.14.11	ACABADO DE PASANTES DE DUCTOS	und	31.00
03.14.12	MANTENIMIENTO DE REJILLAS METÁLICAS EXISTENTES	m	12.60
03.14.13	RETARDANTE DE FUEGO PF EN MUROS	m2	255.21
03.15	SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN		
03.15.01	SEÑALES CONTRAINCENDIO, PROHIBICIÓN, ADVERTENCIA, EVACUACIÓN Y EMERGENCIA, OBLIGACIÓN		
03.15.01.01	SEÑALIZACIÓN DE VINIL AUTOADHESIVO 20x30 CM FOTOLUMINISCENTE SOBRE BASE CELTEX	und	160.00
03.15.01.02	SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHESIVO 20x30 cm	und	24.00
03.15.02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS, VARIOS		
03.15.02.01	EXTINTOR PQS 6KG	und	7.00
03.15.02.02	EXTINTOR CO2 DE 15 Lb	und	2.00

ANEXO 1: ARQUITECTURA

Presupuesto 0311001 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL - SEDE AREQUIPA"
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.15.02.03	EXTINTOR CLASE K 6Lb	und	1.00
03.15.02.04	EXTINTOR HALOTRON DE 5Lb - SALA DE SERVIDORES	und	4.00
03.15.02.05	BOTIQUIN 0.35x0.65m	und	4.00
03.15.02.06	SEÑALIZACIÓN CON PINTURA EPÓXICA EN PISO DE PUNTO DE REUNIÓN (D=3m) und		9.00
03.15.02.07	SELLO CORTAFUEGO EN EMPALMES DE MUROS DE DRYWALL RF	m	289.50
03.15.02.08	SELLO CORTAFUEGO EN PASANTES DE CUARTOS TÉCNICOS Y OTROS	und	53.00
03.16	MOBILIARIO		
03.16.01	ESCRITORIOS		
03.16.01.01	E-001 ESCRITORIO DE MELAMINE DESMONTABLE (Ancho: 1.40m x Fondo: 0.60 x und Alto:0.75m)		91.00
03.16.01.02	E-002 ESCRITORIO EJECUTIVO (Ancho: 2.00m x Fondo: 0.90 x Alto:0.75m)	und	1.00
03.16.02	MODULOS		
03.16.02.01	MO-001 MODULO DE MELAMINA (Ancho Variable: 2.50m a 2.90m (2.65m) x Fondo:0.85m x Alto:1.20m)	und	1.00
03.16.02.02	MO-002 MODULO PARA IMPRESORA (Ancho: 0.80m x Fondo:0.55m x Alto:0.75m)	und	18.00
03.16.02.03	MO-003 MODULO AUXILIAR IZQUIERDO (Ancho: 1.45m x Fondo:0.45m x Alto:0.60m) und		44.00
03.16.02.04	MO-004 MODULO AUXILIAR DERECHO (Ancho: 1.45m x Fondo:0.45m x Alto:0.60m) und		47.00
03.16.02.05	MO-005 MODULO DE ATENCION SEGURIDAD (Ancho: 1.05m x Fondo:0.60m x Alto:1.05m)	und	1.00
03.16.03	MESAS		
03.16.03.01	ME-001 MESA CIRCULAR (Diámetro: 1.00m x Alto: 0.75m x Espesor: 25mm)	und	2.00
03.16.03.02	ME-002 MESA DE TRABAJO 01 (Largo: 1.20m x Ancho: 0.40m x Alto: 0.75m)	und	3.00
03.16.03.03	ME-003 MESA DE TRABAJO 02 (Largo: 1.40m x Ancho: 0.60m x Alto: 0.75m)	und	1.00
03.16.03.04	ME-004 MESA PARA COMEDOR (Largo: 1.50m x Ancho: 1.00m x Alto: 0.75m)	und	2.00
03.16.03.05	ME-005 MESA DE MELAMINE (PARA LACTARIO) (Largo: 1.50m x Ancho: 1.00m x Alto: 0.75m)	und	3.00
03.16.03.06	ME-006 MESA DE REUNIONES PARA 8 PERSONAS (Largo: 2.40m x Ancho: 1.20m x Alto: 0.75m)	und	5.00
03.16.03.07	ME-007 MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS (Largo: 3.20m x Ancho: 1.20m x und Alto: 0.75m)		1.00
03.16.03.08	ME-008 MESA DE TRABAJO 03 (Largo: 1.50m x Ancho: 1.00m x Alto: 0.75m)	und	2.00
03.16.04	ARMARIOS Y ESTANTES		
03.16.04.01	AE-001 ARMARIO 01 0.40x0.85 (Ancho: 0.85m x Fondo: 0.40m x Alto: 2.05m)	und	1.00
03.16.04.02	AE-004 ESTANTE DE MELAMINE DOS NIVELES (Ancho: 1.10m x Fondo: 0.40m x Alto: 2.05m)	und	5.00
03.16.04.03	AE-005 ESTANTERIA METALICA (Ancho: 1.15m x Fondo: 0.38m x Alto: 2.00m)	und	63.00
03.16.05	ARCHIVADORES Y CASILLEROS		
03.16.05.01	AC-001 ARCHIVADOR (Ancho: 0.50m x Fondo: 0.60m x Alto: 1.35m)	und	120.00
03.16.05.02	AC-002 ARCHIVO MECANIZADO ESTANTE MOVIL (Ancho: 0.90m x Fondo: 0.30m x Alto: 2.00m)	und	1.00
03.16.05.03	AC-004 CASILLERO DE MELAMINA DE 4 PUERTAS (PARA VESTIDOR) (Ancho: 0.80m x Fondo: 0.40m x Alto: 1.60m)	und	3.00
03.16.06	SILLAS		
03.16.06.01	S-001 SILLA TIPO GIRATORIA CON BRAZOS	und	76.00
03.16.06.02	S-002 SILLON GERENCIAL TIPO GIRATORIA CON BRAZOS	und	1.00
03.16.06.03	S-003 SILLA TIPO FIJA	und	140.00
03.16.06.04	S-004 BUTACA 3 CUERPOS TIPO DE ESPERA	und	6.00
03.16.06.05	S-005 SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN CUERO	und	3.00
03.16.06.06	S-006 SILLA METALICA APILABLE	und	12.00
03.16.07	OTROS		
03.16.07.01	MT-001 CAMILLA (Ancho: 2.02m x Fondo: 0.75m x Alto: 0.70m)	und	1.00
03.16.07.02	MT-002 MESA DE MEDICAMENTOS (Ancho: 0.70m x Fondo: 0.40m x Alto: 0.80m)	und	1.00
03.16.08	TRABAJOS VARIOS		
03.16.08.01	TRASLADO DE MOBILIARIO LIMA - AREQUIPA. INCLUYE ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00